COMPARATIVA

demolizioni

costruzioni

controparete in cartongesso h=3200 mm

controparete in cartongesso h=3200 mm

controparete in cartongesso h=3200 mm

3820

2000

6060

parete in cartongesso h=3200 mm schermata con 3mm PB

parete in cartongesso h=3200 mm schermata con 3mm PB

2595

2700

parete in cartongesso h=2000 mm

930

parete in cartongesso h=2000 mm

parete in cartongesso h=2000 mm

LIMITE INTERVENTO

BONIFICA AMIANTO

UFFICIO

WC

ICIO

STUDIO MEDICO

CORRIDOI

DEP.

Q.E.

STUDIO MEDICO

SPECIALIZZANDI

WC

A

5970

DIAGNOSTICA

9370

STUDIO MEDICO

SPOGL

DEP.

22820

4860

4500

DEPOSITO RAD.SEN.

2580

DEPOSITO RAD.SEN.

2970

DIAGNOSTICA

5410

6110

A

LIMITE INTERVENTO

rivestimento a pavimento
con presenza di amianto
da rimuovere

SUP. Totale 100.00 mq

Incapsulare, rimuovere, confezionare e trasportare a discarica autorizzata la pavimentazione di vinil amianto in piastrelle delle dimensioni di cm 30x30 presente nei locali oggetto di intervento.

Raschiare e rimuovere la sottostante colla

La pavimentazione sarà rimossa con l'ausilio di raschietti ma ntenendo il materiale bagnato con un getto soffuso di una soluzione di acqua contenente il 5 % di detergente. Saranno utilizzati spruzzatori a pressione per inumidire le superfici. Se necessario, per inibire meglio i pavimenti saranno praticati fori ad intervalli spaziali regolari. Il collante ,all'estradosso della caldana sarà asportato mediante apposita macchina levigatrice collegata ad aspiratore dotato di filtro assoluto (lungo le murature la rifinitura la bonifica verrà eseguita manualmente a mezzo di raschietti e scalpello).

Regione Lombardia

Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori
Via Venezian, 1 20133 Milano

PROGETTISTA

ARCODE

OGGETTO

OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE NECESSARIE ALL'INSTALLAZIONE DI
TAC
AL PIANO SEMINTERRATO DELL'EDIFICIO "BLOCCO A"

IN CONSIDERAZIONE DELLE CARATTERISTICHE PARTICOLARI, DEI REQUISITI PECULIARI E DELLE ESIGENZE UNICHE DELLE APPARECCHIATURE PRESENTI SUL MERCATO, AL PRESENTE PROGETTO POTRANNO APPORTARSI LE MODIFICHE NECESSARIE ALL'INSTALLAZIONE DELLA APPARECCHIATURA PROPOSTA DAL CONCORRENTE. I COSTI DELLA PROGETTAZIONE E DELLA REALIZZAZIONE DI TALI MODIFICHE SARANNO A COMPLETO CARICO DELL'APPALTATORE E DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE DALLA STAZIONE APPALTANTE.

PROGETTO DEFINITIVO

PIANTE COMPARATIVE

Scala: 1:50 Formato: A1

Data: 30 / 07 / 2017

Nr. progetto: 170721_tc INT

Revisione	Data	Nome

Nr. tavola: 06

ID dwg: TC_int